

Предложение по модернизации лифта



Võidu 1 KÜ
Võidu prospekt 1
21008
Narva

AS KONE
Mustamäe tee 18A
10617 Tallinn
ESTONIA
Tel +372 620 0701
Fax +372 620 0702
www.kone.ee

02.10.2014

Кому: Елена Терехова

Tel. 5548847

Предложение nr. EE2-14132

Объект: Модернизация лифтов по по адресу *Virbi 4.*

Этап 1

ЛИФТ 1	Модернизация лебёдки согласно приложению 1	500кг / 9 остановок	12.300€
Налог с оборота:			2.460€
Всего с налогом с оборота:			14.760€

Этап 2

ЛИФТ 1	Модернизация системы управления лифта согласно приложению 2	500кг / 9 остановок	14.750€
Налог с оборота:			2.950€
Всего с налогом с оборота:			17.700€

Этап 3

ЛИФТ 1	Модернизация кабины лифта согласно приложению 3	500кг	5.750€
Налог с оборота:			1.150€
Всего с налогом с оборота:			6.900€

В цену входит:

- демонтаж и утилизация старых компонентов;
- модернизация согласно объёму работ, приведённых в приложении 1;
- необходимые материалы и их транспорт;
- установка и настройка;
- вызов инспектора и сдача лифта для получения разрешения на эксплуатацию после модернизации.



При изменении объёма или технической спецификации, а также условий поставки AS KONE оставляет за собой право на корректирование цен и время поставки.

Условия оплаты

Заказчик выплачивает сумму следующим образом:

40 % от общей суммы при заключении договора;

60 % выплачиваются после окончания работ по модернизации лифта.

Срок оплаты в течение 14 дней после предоставления счёта.

Время поставки и модернизации

Время проведения работ уточняются при заключении договора, примерное время 4 месяца.

Гарантия

AS KONE даёт заводскую гарантию на поставляемые устройства, компоненты и на работы по установке 24 месяца. Гарантия действует при условии, что лифт обслуживается фирмой AS KONE согласно заключаемому между AS KONE и владельцем здания договором на обслуживание.

Срок действия предложения

Данное предложение действительно 90 дней.

Прочее

Данное предложение не должно показываться или попасть «третьим лицам» без согласия AS KONE.

С уважением
Сергей Грязнов
AS KONE
Tel. 52 46 194

Приложения

- Приложение 1. Объём и описание работ по модернизации лебёдки
- Приложение 2. Объём и описание работ по модернизации системы управления
- Приложение 3. Объём и описание работ по модернизации кабины

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К предложению EE2-14132

ЛИФТ 1 Объём и описание работ по модернизации лебёдки

ЛЕБЁДКА (ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ)	Устанавливается лебёдка (с подрамником, дистанционным колесом, канатоведущим шкивом, мотором, редуктором, тормозом, маховиком), меняются подвесные тросы (канаты). Устанавливается новый ограничитель скорости, устройство натяжения троса и новый трос. Ограничитель скорости снабжён защитой от несанкционированного движения.
------------------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К предложению EE2-14132

ЛИФТ 1 Объём и описание работ по модернизации системы управления

СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

Устанавливается система управления KONE ReSolve 200 с частотным преобразователем, управляющим лифтовой лебёдкой. Это обеспечивает плавное ускорение, замедление и точную остановку на этаже. При движении вниз, лифт выполняет попутные вызовы. При сигнале пожарной тревоги лифт автоматически спускается на первый этаж, открывает двери и отключается до прекращения сигнала тревоги. Устанавливаются электронные весы, которые не позволяют принимать вызовы, когда лифт загружен более 80%. Под кабину устанавливается новый фартук (препятствует падению людей в шахту, когда лифт застрял между этажами). Прокладываются новые провода в шахте и новые подвесные кабели между щитом управления и лифтовой кабиной. Устанавливаются новые датчики и концевые выключатели. Направляющие кабины регулируются. Устанавливается новый главный выключатель. Башмаки кабины заменяются на ролики – тихое «качение» кабины по направляющим, не пахнет маслом (для смазки направляющих), как на некоторых объектах конкурентов.

ДВЕРИ КАБИНЫ

Привод дверей заменяется новым KONE ReNova (мотор, управление, направляющие, ролики, каретки). Устанавливается фото датчик, который не даст закрыться дверям, если между ними находится препятствие.

ДВЕРИ ШАХТЫ

Ролики кареток дверей и рычаги защёлки с подвижным роликом заменяются.

КНОПКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Устанавливается сигнализация KONE: на первом этаже - цифровое табло для отображения местоположения кабины лифта; в кабине - новая панель приказов, которая содержит: кнопки приказов, кнопку открытия дверей, кнопку аварийного вызова, цифровое табло, аварийное освещение с питанием от аккумулятора. На всех этажах устанавливаются новые панели приказов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К предложению EE2-14132

ЛИФТ 1 Объём и описание работ по модернизации кабины

ДВЕРИ КАБИНЫ	Устанавливаются новые дверные панели (без резиновых уплотнителей посередине – «замок») со звукопоглощающим наполнением из рельефной нержавеющей стали Tahoe Leather.
ДВЕРИ ШАХТЫ	На первом этаже устанавливаются новые дверные панели (без резиновых уплотнителей посередине – «замок») со звукопоглощающим наполнением и обрамлением из рельефной нержавеющей стали Tahoe Leather.
КАБИНА	Устанавливается: новое покрытие на стены из рельефной нержавеющей стали Tahoe Leather (повреждённые и деформированные стены меняются полностью); на заднюю стенку кабины - зеркало и поручень; новое виниловое покрытие пола; плинтуса и уголки из шлифованной нержавеющей стали; новый потолок из шлифованной нержавеющей стали с освещением, отвечающим европейским требованиям безопасности (освещённость на уровне пола кабины должна быть не меньше 50 люкс).